

# TARIF DES PRESTATIONS

N°	Intitulé	Unité	Prix unitaire (€ HT)
TVX-00	Remplacement d'un compteur, y compris déplacement sur site	Forfait	117,60
TVX-00 bis	Remplacement d'un groupe de compteurs, y compris déplacement sur site	Journée	392,00
TVX-01	Prospection, reconnaissance et définition du tracé, obtention DICT et autorisations de voirie, établissement du devis, implantation du tracé et piquetage, recherche de la conduite existante, implantation de chantier, signalisation, établissement de l'ensemble des dossiers et des documents d'exécution, établissement des plans de récolement.	Forfait	343,00
TVX-02	Fourniture et pose du dispositif de branchement sur canalisation principale au moyen d'un té ou d'un collier de prise en charge, compris vanne de sectionnement, tabernacle, tube allonge, bouche à clé et pièces de raccordement		
	a) Dispositif de DN 20 mm	unité	637,00
	b) Dispositif de DN 25 mm	unité	637,00
	c) Dispositif de DN 30 mm	unité	666,40
	d) Dispositif de DN 40 mm	unité	686,00
	e) Dispositif de DN 50 mm	unité	764,40
TVX-03	Fourniture et mise en place d'un dispositif de branchement chez l'abonné comprenant le regard isotherme de branchement, le robinet d'arrêt, le clapet anti-retour double purge et toutes les pièces de raccordement nécessaires.	unité	666,40
TVX-04	Plus-value au prix 2.3 pour réhausse du regard isotherme	unité	98,00
TVX-05	Terrassement y compris blindage éventuel, croisement d'obstacle, passage de mur, lit de sable, remblai en matériaux adaptés compactés et réfection définitive		
	a) En terrain empierré ou non revêtu	ml	21,56
	b) Sous chaussée ou trottoir revêtu en bicouche	ml	98,00
	c) Sous chaussée ou trottoir revêtu d'enrobé	ml	98,00
	d) Plus-value pour forage à la fusée, sans fourreau.	ml	88,20
TVX-06	Fourniture et pose de canalisation P.E.H.D. y compris le grillage avertisseur		
	a) DN 20 mm	ml	2,79
	b) DN 25 mm	ml	2,79
	c) DN 32 mm	ml	2,94
	d) DN 40 mm	ml	4,12
	e) DN 50 mm	ml	5,68
TVX-07	Plus-value pour rocher compact nécessitant l'utilisation du marteau pneumatique ou du B.R.H	dm/ml	34,30
TVX-08	Plus-value pour pompage à un débit continu supérieur à 25 m3/h (forfait horaire)	forfait/h	19,60
TVX-09	Mise à la cote d'une bouche à clé		
	a) mise à la cote sans rehausse	unité	34,30
	b) mise à la cote avec rehausse du tube allonge	unité	44,10
	c) mise à la cote avec remplacement du tube allonge	unité	196,00
TVX-10	Pose et mise en place d'un compteur abonné (y compris plombage)	unité	78,40
TVX-11	Autres travaux et prestations		
TVX-11-01	Ouverture ou fermeture d'un compteur	Forfait	75,00
TVX-11-02	Remplacement d'un compteur gelé ou détérioré	Forfait	150,00
TVX-11-03	Branchement illicite aux réseaux EU et AEP	Forfait	1500,00